

<i>Località:</i> <b>Barisciano (AQ)</b>	<b>A3</b>
<i>Destinazione:</i> <b>Centro operativo zonale Caritas Barisciano – Piana di Navelli</b>	

Le Delegazioni regionali Caritas di Liguria e Sardegna hanno reso visibile il loro impegno attraverso la presenza operativa di figure professionali che accompagneranno nel medio-lungo termine le comunità di Barisciano, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Caporciano, Prata d'Ansidonia, Navelli, Collepietro.

La struttura realizzata – che al termine della presenza operativa delle Delegazioni regionali Caritas rimarrà a disposizione delle esigenze pastorali e sociali del territorio – è stata studiata per accogliere gli operatori ed organizzare tutta la fase esecutiva del progetto di accompagnamento. Attualmente svolge anche le funzioni di luogo di ascolto, punto di ritrovo e aggregazione, sede della redazione del giornalino “Fiori di Campo”.

<i>Indirizzo</i>	Via Dante Alighieri – Barisciano AQ
<i>Proprietà del terreno</i>	Comune di Barisciano – concesso in uso alla Parrocchia
<i>Dati catastali</i>	Catasto terreni Comune di Barisciano, Foglio 40, Particelle 1645 e 1646
<i>Tipologia locali</i>	Accoglienza, ufficio, cucina, sala riunioni, servizi, locali tecnici
<i>Tipologia costruttiva</i>	Prefabbricazione in acciaio realizzato con accoppiamento di tre moduli a container con struttura metallica, pannelli coibentati, infissi in PVC e copertura in lamiera grecata coibentata, con copertura inclinata a due falde. Installato su di una soletta in cemento armato con foglio di rete elettrosaldato su basamento di massicciata in pietrame.
<i>Dimensioni</i>	Superficie coperta di circa 51 mq. Misure in pianta di m 7 x m 7,50 circa ad un solo piano con altezza interna utile di m. 3 (altezza colmo m 3,60)
<i>Impresa opere civili</i>	Impresa edile Maurizio Luigi – Barisciano AQ
<i>Impresa opere di prefabbricazione</i>	Modulcasa line SpA – Bannone di Traversetolo PR
<i>Arredi</i>	Modulcasa line SpA – Bannone di Traversetolo PR
<i>Inizio lavori</i>	3 giugno 2009
<i>Fine lavori</i>	10 luglio 2009
<i>Costo complessivo</i>	73.500,00 euro

